

Gmina Bielsk Podlaski: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 549428-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 50659007000000, ul. ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7306851, 7305031, e-mail gmina@bielskpodlaski.pl, faks 857 302 015.

Adres strony internetowej (url): www.bielskpodlaski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGK.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze na działce o nr ew. 29/3, obręb Orzechowicze. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót branży budowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej.
 - 1.1 Zakres robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w szczególności obejmuje: 1.1.1 Roboty wewnętrzne. 1. Wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), rozebranie podłóg drewnianych z desek oraz legarów drewnianych. 2. Wykonanie posadzek cementowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm, izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr. 8 cm oraz zbrojenia posadzki siatką stalową 15x15 cm z drutu fi 3 mm. 3. Ułożenie posadzki z płytek gresowych szklwionych antypoślizgowych 30x30cm. 4. Ułożenie listwy

przypodłogowej przy ścianie z PCV. 5. Wykonanie ścianek działowych z płyt G-K gr. 12,5 mm na rusztach metalowych wraz z izolacją z wełny mineralnej wewnątrz. 6. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. 7. Ułożenie glazury na ścianach do wys. 2 m w pom. WC i do wys. 1,5 m w pom. gospodarczym na ścianie z umywalką i zlewozmywakiem. 8. Wykonanie lamperii na wysokości 1,5 m z wyprawy mozaikowej cienkowarstwowej gr. około 2,0 mm z gotowej mieszanki żywicznej o fakturze strukturalnej śr. ziarna 1,2 mm. 9. Obłożenie stropu płytami G-K 12,5 mm na ruszcie metalowym wraz z wykonaniem izolacji paroszczelnej stropu z folii PE 0,2 mm. 10. Wykonanie izolacji cieplnej stropu z wełny mineralnej układanej na sucho gr. 20 cm. 11. Wykonanie schodów strychowych składanych z klapą 60x120 cm, EI 15min, $U=0,6W/m^2K$. 12. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża. 13. Wykonanie stolarki okiennej z PCV i stolarki drzwiowej płytowej z okleiną drewnopodobną. 14. Obsadzenie podokiennika wewnętrznego PCV komorowego 15x130 cm. 15. Montaż w suficie w pom. świetlicy dwóch kratki wentylacyjnych okrągłych śr. 125 mm, montaż rur spiro o śr. 125 mm wraz z izolacją termiczną rur spiro wełną mineralną gr 50 cm. 16. Montaż wywiewek dachowych o śr. 125 mm. 17. Montaż grzejników elektrycznych 500W i 1000W, IP 20 z wbudowanym termostatem. 18. Wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych wewnętrznych, lampy zewnętrznej, kabli, gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnic głównej.

1.1.2 Roboty zewnętrzne. 1. Montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych i jednoramowych fabrycznie wykończonych. 2. Wykonanie podbitki dachowej z deski drewnianej 15x2,5 cm. 3. Wykonanie orynnowania budynku (rynnę z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 15 cm, rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 12 cm. 4. Wykonanie docieplenia cokołu budynku styropianem XPS gr. 5 cm, izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej cokołu budynku oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej z mozaiki żywicznej gr. ziarna 1,2 mm. 5. Wykonanie wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej $S_d=0,02$ m pod okładzinę z szalówki z blachy metalowej powlekanej, drewnopodobnej. 6. Montaż szalówki z blachy metalowej, powlekanej, drewnopodobnej o gr. 0,50 mm, wysokość profilu 15 mm wraz z dociepleniem wełną mineralną gr. 5 cm na ścianach. 7. Montaż szalówki z blachy metalowej, powlekanej drewnopodobnej o gr. 0,50 mm, wysokość profilu 15 mm bez docieplenia (ściany szczytowe na poddaszu oraz okap). 8. Montaż opasek wokół okien i drzwi z blachy metalowej powlekanej w kolorze szalówki o szer. 10 cm oraz narożników budynku o szer. 15 cm w kolorze szalówki. 9. Wykonanie opaski wokół budynku o szer. 0,5 m oraz dojścia do budynku z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem obrzeży betonowych 20x6 cm. 10. Ułożenie na schodach kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 11. Montaż wycieraczki stalowej o pow. 0,27 m² na podeście. 12. Zamontowanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej – podokienniki, obróbka belki podwalinowej i ścian szczytowych.

1.1.3 Instalacja wodno – kanalizacyjna. 1. Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wentylacją. 2. Zakup i montaż ustępu z płuczką ustępową typu kompakt. 3. Zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej wraz z syfonami z tworzywa sztucznego śr. 50 mm. 4. Zakup i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej szer. 50cm z syfonem gruszkowym. 5. Zakup i montaż elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody (podgrzewacz z zaworem bezpieczeństwa w komplecie). 6. Zakup i montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej stojącej o śr. nominalnej 15mm. 7. Montaż zaworów kulowych fi 15mm.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz szkicach i rysunkach. Standardy jakościowe zamówienia zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45111300-1, 45442100-8, 45431100-8, 45310000-3,

45332000-3, 45421100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 125965.42

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo - Usługowe STALBUD

Stanisław Leszczyński

Email wykonawcy: stalbud2@o2.pl

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 29C/12

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135125.55

Oferta z najniższą ceną/kosztem 135125.55

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135125.55

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


WÓJT
mgr Raisa Rajacka