

Bielsk Podlaski, dn. 10 października 2014 r.

IGK.271.15.7.2014

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

Dotyczy przetargu nieograniczonego „**Budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo, odwodnienie dróg - budowa kanalizacji deszczowej**” - część 1.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w dok. projektowej co do rur jakie powinny być zastosowane do kanału głównego i przykanalików, prosimy o precyzyjną deklarację czy mają być to rury GRP czy PVC?

Odpowiedź

Rury GRP były zaprojektowane w najpłytszych odcinkach kanalizacji deszczowej, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompleksowo rur PVC litych o parametrach co najmniej równoważnych z ujętymi w projekcie.

Pytanie 2

W związku z tym, iż w projekcie występuje zapis iż studnie betonowe mają być z kinetą monolityczną w systemie „PERFEKT” wskazujące jednoznacznie na konkretnego producenta, czy Zamawiający podtrzymuje, iż mają to być studnie z kinetą monolityczną w tym systemie, czy dopuści studnie z kinetą nie monolityczną wykonaną w zakładzie prefabrykacji.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowe, w Polsce jest 3 producentów takich studni, należy zastosować studnie z kinetą monolityczną.

Pytanie 3

Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną na tytułowe zadanie, zgodnie z którą można stwierdzić, iż grunt rodzimy nadaje się do ponownego wbudowania pod przyszłe drogi, jeśli tak prosimy o załączenie na stronie.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o opinię geotechniczną na w/w zadanie i zamieszcza ją na stronie internetowej www.bielskpodlaski.pl w zakładce przetargi.

Pytanie 4

W pkt. 9.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Wykonawca ma się wykazać 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej każda 450.000 brutto. Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli wykonawca wykaże 2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej o wartości powyżej 450.000 brutto każda.

Odpowiedź

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 450.000,00 zł brutto każda.

Pytanie 5

W poz. 1.7.4 i 2.6.4 oraz poz. 1.7.6 i 2.6.6 uwzględniono jednostki mas ziemnych niezbędnych do zasypiania wykopów do warstw konstrukcyjnych.

Czy wykopy po kanalizacji deszczowej należy zasypać do góry wykopu i jak będzie rozliczone zwiększenie mas ziemnych w/w pozycjach?

Odpowiedź

Wykopy po kanalizacji deszczowej należy zasypać do góry wykopu, rozliczenie nastąpi po dokonaniu obmiaru kosztorysem powykonawczym.

Pytanie 6

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega po drogach o nawierzchni żwirowej.

Czy po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego, a

koszty przywrócenia uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nawierzchnię dróg należy przywrócić do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robót wierzchnią warstwę żwirową należy zdjąć i zeszkładować oddzielnie, a następnie po wykonaniu kanalizacji deszczowej użyć ją do zasypania wierzchniej warstwy wykopu.

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI
mgr Raisa Rajeka