

Bielsk Podlaski, dn. 14 sierpnia 2015 r.

IGK.271.5.5.2015

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie „**Remonty świetlic wiejskich we wsiach Bolesty, Stryki, Truski w 2015 r. - Gmina Bielsk Podlaski**”.

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie Nr 1 „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty” w poz. 87 przedm. jest wpisane, że należy dostarczyć i zamontować 4 kpl. konsoli – zestawu wodomierzowego.

Wg nas jest to błąd i jeżeli tak to prosimy o sprostowanie?

Odpowiedź za pytanie nr 1

Zadanie Nr 1 „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty”.

Zamawiający koryguje omyłkę powstałą w przedmiarze robót w poz. 87 d.4 Dostawa i montaż konsoli – zestawu wodomierzowego fi 20 mm w kolumnie Ilość jest 4 kpl, **winno być 1 kpl.**

Zamawiający dokonuje również poprawienia zaistniałej omyłki w pozycji 87 d.4 kosztorysu ofertowego na **zadanie Nr 1 „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty”- zał. nr 1A do SIWZ. Poprawiony w/w kosztorys ofertowy - zał. nr 1A do SIWZ wraz z poprawionym przedmiarem robót Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bielskpodlaski.pl, w folderze Wyjaśnienia i odpowiedzi przetargowe, zakładka Przetargi, „Remonty świetlic wiejskich we wsiach Bolesty, Stryki, Truski w 2015 r. - Gmina Bielsk Podlaski”.**

Pytanie nr 2

W projektowanym podłączeniu wodociągowym brak jest możliwości spuszczenia wody na okres zimowy i stąd pytanie: czy inwestor przewiduje zamykanie przyłącza na okres zimowy i tym samym odwodnienia rurociągu przyłącza, jeżeli tak to prosimy o podanie sposobu wykonania i czy podane rozwiązanie wliczać do kosztów?

Odpowiedź za pytanie nr 2

Zamawiający wykona we własnym zakresie zasuwę umożliwiającą spuszczenie wody na okres zimowy z instalacji wodociągowej. Wykonawca nie powinien kalkulować do oferty kosztów związanych z wykonaniem zasuwy.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy zlewozmywak dwukomorowy montować na szafce czy na wspornikach?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wymaga, aby zlewozmywak dwukomorowy był zamontowany na szafce.

Pytanie nr 4

Czy w dziale instalacje elektryczne należy liczyć do kosztów wykonanie badań i pomiarów powykonawczych – jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych?
W/w dotyczy robót elektrycznych świetlicy Stryki?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Koszty wykonania badań i pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznych w świetlicy wiejskiej we wsi Stryki oraz sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót w świetlicach we wsiach Bolesty, Stryki, Truski powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót w części określonej jako koszty ogólne (pośrednie) – patrz pkt. 13.1 „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Ogólnobudowlanych.

Pytanie nr 5

Świetlica w m. Stryki. Prosimy o podanie rozwiązania w jaki sposób ocieplić wełną mineralną gr. 10 cm projektowany sufit kasetonowy z płyt G-K w którym zostały zaprojektowane lampy oświetleniowe?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm ułożyć na konstrukcji i płytach sufitu podwieszonego.

Pytanie nr 6

Dotyczy trzech świetlic. W przedmiarach brak jest poz. inwentaryzacji powykonawczej dla wykonanych robót i stąd pytanie czy koszty inwentaryzacji ująć jako oddzielną pozycję w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI
mgr Raisa Rajeczka